

S.S. KAMUKENT ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ ÜYELERİNE ÖZEL

Bodrumlu Tip Proje İleri Kaba İnşaat Teklifi

Bodrum + Zemin + 1. Kat + Çatı (3,5 kat) · Projesine uygun, anahtar
teslime hazır seviyede ileri kaba inşaat uygulaması

TEKLİF NO

TARİH

GEÇERLİLİK

HAZIRLAYAN

15 gün

İnş. Müh. Ümit KOŞTU

DEĞERLİ KOOPERATİF ÜYEMİZ

Evinizi, kooperatifi 13 yıldır tanıyan ekip inşa etsin.

2013'ten bu yana Kamukent Kooperatifi'nin betonarme proje müellifliğini, teknik uygulama sorumluluğunu ve ruhsat danışmanlığını yürütüyoruz. Bu arsaları, zemini, projeleri ve belediye süreçlerini ilk günden biliyoruz. Bu teklif; ne alacağınızı, ne zaman alacağınızı ve ne ödeyeceğinizi madde madde, sürprizsiz biçimde ortaya koymak için hazırlandı.

13 yıl

Kamukent'te proje müellifliği ve teknik sorumluluk

110+

Mordoğan ve Kamukent'te tamamlanan yapı

120 gün

Taahhüt edilen iş bitirme süresi (takvim günü)

15 yıl

Taşıyıcı sistemde yasal sorumluluk

TOPLAM TEKLİF BEDELİ

3.620.000 TL

ÖDEME PLANI

**Avans + 8
hakediş**

İŞ BİTİRME SÜRESİ

120 takvim günü

Neden Berra İnşaat?

- ✓ **Tüm iş güvenliği riski bizde.** SGK işyeri dosyası firmamız adına açılır; şantiyedeki her işçinin sigortası ve primi bizim sorumluluğumuzdadır. Olası bir iş kazasında hukuki ve mali yük size değil, bize aittir.
- ✓ **Yaptığımız iş kadar ödersiniz.** Avans dışındaki her ödeme, ilgili aşama tamamlandıktan sonra yapılır.
- ✓ **Yaklaşık 100.000 TL'lik resmi gider bizden.** Harita mühendisi, temel üstü vize, teknik uygulama sorumluluğu harcı ve SGK primleri teklif bedeline dahildir.
- ✓ **Şantiyeniz her an cebinizde.** Düzenli iş raporu, detay fotoğraflar ve drone çekimleriyle uzaktan da takip edersiniz.
- ✓ **Kanıtlanmış, TSE onaylı malzeme.** OKYAP bims, BTM membran, Dizayn tesisat, çekme deneyi yapılmış inşaat demiri.
- ✓ **Anahtar teslim kesintisiz geçiş.** İsterseniz ince işlere bizimle devam edersiniz; isterseniz kendi adınıza devam edebilmeniz için gerekli resmi yazıyı veririz.

İŞ PROGRAMI

120 günde 7 aşama

Her aşamanın sonunda size fotoğraflı ilerleme raporu sunulur; hakediş ödemesi ancak aşama tamamlandıktan sonra talep edilir.



Süreye ilişkin şartlar

- ✓ İşe başlama ve bitiş tarihleri sözleşmede taraflarca belirlenir. Yüklenici, kendi kusurundan kaynaklanan her gecikme günü için işverene günlük _____ TL gecikme cezası ödemeyi taahhüt eder.
- ✓ Ruhsat alınma süresi iş süresine dahil değildir (ruhsat alınmışsa bu madde uygulanmaz).
- ✓ Belediye ve diğer resmi kurumlarca verilen iş durdurma süreleri, mücbir sebepler ile işverenden kaynaklanan ödeme gecikmeleri süreye eklenir.
- ✓ Beton kalitesini korumak için hava sıcaklığının 0 °C altında veya 35 °C üstünde olduğu günlerde beton dökülmez; bu günler süreye eklenir.

1 Evrak ve Resmi İşlemler

- ✓ SGK işyeri açılış dosyasının hazırlanması ve Berra İnşaat adına açılması
Şantiyedeki tüm iş kazası sorumluluğu firmamıza geçer; sizi bu yükümlülüğten tamamen kurtarır.
- ✓ İnşaat süresince çalışan tüm işçilerin sigorta girişleri ve primlerinin ödenmesi
- ✓ Harita işlemleri: yapı yeri krokisi, kot krokisi, kazı öncesi ve sonrası kazıklar, temel üstü vize işlemleri
- ✓ İleri kaba inşaat sonunda, işveren ince işlere kendisi devam etmek isterse, işin %40'ının firmamızca tamamlandığını gösteren resmi yazının verilmesi

2 Kazı İşleri

- ✓ Yapının aplikasyonunun yapılması
- ✓ Verilen kırmızı kot ve subasman kotlarına göre temel kazısının yapılması
- ✓ Kazı sonrası fenni mesul harita mühendisince aplikasyonun yeniden yapılması
- ✓ Çakılan kazıkların projeye uygunluğunun yüklenici tarafından kontrolü
- ✓ Temel içi dolgunun yapılması — teklif bedeline dahildir

TEKNİK ŞARTNAME

Temelden çatıya betonarme işleri

Bir evin ömrünü belirleyen, görünmeyen işlerdir. Temel yalıtımını ve taşıyıcı sistemi, projesine birebir uygun ve belgelenmiş biçimde uyguluyoruz.

3 Temel ve Su Yalıtımı

- ✓ Aplikasyonu tamamlanmış zemine yaklaşık 10 cm grobeton dökülmesi
- ✓ Temel yüksekliği boyunca 13,5'luk tuğla ile bohçalama duvarı örülmesi
Membranın dolgu ve imalat sırasında zarar görmesini engeller.
- ✓ Bohçalama duvarı yüzeyi dahil, 3 mm kalınlığında TSE onaylı **BTM SP300** membran uygulanması
- ✓ Membranların 10 cm bindirilerek şaloma (pürmüz) ile birbirine kaynatılması
- ✓ Membranı çivi ve malzeme hasarından korumak için 7 cm kalınlığında C16/20 koruma betonu dökülmesi



4 Taşıyıcı Sistem (Karkas)

- ✓ Temel donatısının betonarme projesine uygun döşenmesi, kolon filizlerinin aplikasyona göre yerleştirilmesi
- ✓ Temel kalıplarının projesine uygun kurulması ve projede belirtilen sınıfta (asgari C25/30) hazır beton dökülmesi
- ✓ Bodrum kat, zemin kat ve 1. kat kalıp, demir ve beton işlerinin projesine uygun tamamlanması
- ✓ Her beton dökümünden sonra 7 gün boyunca betonun düzenli sulanarak kür edilmesi
- ✓ Üst kata en erken 7. günde geçilmesi; kalıp ve dikhelerin beton yeterli dayanıma ($\approx$ %70) ulaşmadan sökülmemesi
- ✓ Her türlü yatay ve düşey malzeme taşıma bedeli yükleniciye aittir

Beton dökümlerinde yapı denetim firmasınca numune alınır; demirler çekme deneyi yapılmış, belgeli ürünlerdir. Taşıyıcı sistemden firmamız **kanunen 15 yıl** sorumludur.

TEKNİK ŞARTNAME

Duvar, çatı ve tesisat

5 Duvar İşleri

- ✓ Tüm dış duvarların **19'luk OKYAP bims** ile örülmesi
Nem tutmaz, ısı yalıtımı sağlar, hafiftir; yapıya gereksiz yük bindirmez.
- ✓ İç duvarların 13,5'luk tuğla ile örülmesi
- ✓ Pencere kenarlarında söve işleminin tuğla ile yapılması
- ✓ Kum, çimento ve tüm yardımcı malzemeler yükleniciye aittir

6 Çatı İşleri

- ✓ Çatı taşıyıcı sisteminin betonarme yapılması; bitişik cephe hariç 40 cm saçak bırakılması
- ✓ Kiremit öncesi şap atılması ve TSE onaylı BTM SP300 membran ile su yalıtımı
- ✓ Membran üzerine kiremit sabitleme için 5 cm çita, çita aralarına 4 cm taş yünü ile ısı yalıtımı
- ✓ Teneke ve oluk işleri; baca dipleri, güneş enerjisi ayakları ve derelerin su yalıtımı
- ✓ İzole kiremit döşenmesi (kahverengi, antrasit veya kırmızı — seçim sizin)



Temsili görsel

Kaba inşaat burada biter, ileri kaba devam

eder. Çoğu teklif bu noktada sona erer. Bizim teklifimiz tesisat, sıva ve şap dahil olmak üzere, evinizi ince işlere hazır hale getirene kadar devam eder.

7 Elektrik Tesisatı

- ✓ Kablo kesitlerinin elektrik projesine uygun seçilmesi
- ✓ Beton içinde yanmaz boru kullanılması
- ✓ Priz ve aydınlatma yerleri, iç mimari planınıza göre şantiyede sizin işaretlediğiniz noktalara yapılır

8 Sıhhi Tesisat ve Kalorifer

- ✓ Boru çaplarının projesine uygun seçilmesi; temiz su, kalorifer ve pis su borularında **Dizayn** marka
- ✓ Kalorifer hatlarında kompozit boru; güneş enerjisi borularının çatıda uygun noktaya çıkarılması
- ✓ Metan gazı ve koku önlemi için 100'lük havalık borusunun çatıdan 50 cm yukarı çıkarılması
- ✓ Altyapı bağlantısında çekvalf takılması; lavabo, klozet ve duşakabin yerlerinin sizin işaretlemenize göre yapılması

TEKNİK ŞARTNAME

Sıva, şap ve garanti

9 Sıva İşleri

- ✓ Dış cephe iskelesinin yönetmeliğe uygun kurulması
 - ✓ Beton yüzeylere brüt beton astarı ile aderans sağlanması; asmolen köpük alanlara fileli kalekim uygulanması
 - ✓ İç ve dış kaba ile ince sıvanın terazisinde tamamlanması; tesisat kanallarının kaba sıva ile doldurulması
 - ✓ Çatı ve diğer kırık alanların poliüretan köpükle doldurularak onarılması
 - ✓ Sıvanın günlük olarak sulanması
 - ✓ Yerden yüksek duvar mermerlerinin (çatı parapeti, teras duvar üstü, tuvalet pencereleri) kaba sıva aşamasında takılması
- Şap sonrası takılan mermerler dahil değildir.

10 Şap İşleri

- ✓ Laminat veya seramik döşenecek tüm alanların inşaat atığından temizlenmesi
- ✓ Islak hacim ve balkon yer süzgeçlerinin (sifon) yerleştirilmesi
- ✓ Kum, çimento ve tüm malzemelerin hazırlanarak şap atılması
- ✓ Helikopter perdah ile zemin tesviyesinin yapılması

Yukarıdaki 10 başlık altında sayılan tüm imalatlar, malzeme ve işçilik dahil olarak yüklenici firmanın sorumluluğundadır.

Kullanılan Malzemeler

Kalem	Marka / Standart	Size sağladığı fayda
Dış duvar bloğu	OKYAP 19'luk bims	Nem tutmaz, ısı yalıtımlı ve hafiftir
Temel ve çatı su yalıtımı	BTM SP300, 3 mm, TSE	Kendini kanıtlamış marka; bodrumda rutubet ve sızıntıya karşı güvence
İnşaat demiri	Çekme deneyi belgeli	Projede hesaplanan dayanımın sahada da sağlanması
Sihhi tesisat ve ek parçalar	Dizayn	Tüm ek parçalar dahil tek marka, uyumlu sistem
Tüm malzemeler	TSE onaylı	Belgeli ve denetlenebilir kalite

Garanti

15 yıl

Taşıyıcı sistem (yasal sorumluluk)

2 yıl

Elektrik tesisatı

2 yıl

Sihhi tesisat (tıkama ve kullanıcı kaynaklı arızalar hariç)

Yaptığımız bir imalattaki kusur, kullanıcı hatası dışında başka bir imalata zarar verirse, zarar gören imalatı da bedelsiz yeniden yaparız.

TEKLİFE DAHİL EK DEĞERLER

Bedelin içinde, faturada ayrıca yer almayanlar

Aşağıdaki resmi giderler normalde mal sahibi tarafından ayrıca ödenir. Bu teklifte tamamı firmamız tarafından karşılanır.

Firmamızca karşılanan gider	Tutar
Fenni mesul harita mühendisi ücreti	15.000 TL
Temel üstü vize	15.000 TL
Teknik uygulama sorumluluğu harcı	40.000 TL
SGK prim ödemeleri (yaklaşık)	30.000 TL
Size kalan avantaj (yaklaşık)	100.000 TL

Ücretsiz sunduğumuz hizmetler

- ✓ İnşaat boyunca düzenli iş raporu ve detay fotoğraflar
- ✓ Drone ile çekilen şantiye görüntülerinin size iletilmesi
- ✓ İhtiyaç halinde istenen bölge için detay çizim
- ✓ Harç işlemleri ve sigorta primi bilgilerinin şeffaf biçimde paylaşılması
- ✓ Anahtar teslimle bizimle devam etmeniz halinde yapı kullanma izni (iskân) takibi ve enerji kimlik belgesi — harçlar hariç bedelsiz
- ✓ Şantiye ziyaretleriniz için Aren Butik Otel'de **%50 indirimli** konaklama (tarih ve gün sayısı karşılıklı belirlenir)

İş sonunda teslim edilen dosya

- ✓ SGK işyeri açılış bildirgesi
- ✓ Sigorta prim ödeme belgeleri
- ✓ Yapı yeri krokisi
- ✓ Temel üstü vize onayı ve Karaburun Belediyesi harç dekontu
- ✓ Onaylı mimari proje
- ✓ Onaylı betonarme proje

Teklif kapsamı dışındaki işler

İnce işler bu teklife dahil değildir: pencere ve kapı doğramaları, boya, seramik ve parke, vitrifiye ve armatürler, anahtar-priz ve aydınlatma armatürleri, şap sonrası takılan mermerler, mutfak ve dolaplar, peyzaj ve havuz, abonelik bedelleri.

AVANS VE ÖDEME ŞARTLARI

Ödemeniz, işin ilerleyişine bağlı

Sözleşmede yalnızca %13,8 oranında avans alınır. Kalan tutar, her biri bir önceki aşamanın tamamlanmasına bağlı 8 eşit hakedişle ödenir. Hiçbir aşamada yapılmamış iş için ödeme yapmazsınız.

#	Ödeme aşaması	Pay · kümülatif ilerleme	Tutar
0	Avans — sözleşme imzasında	%13,8	500.000 TL
1	Temel bittiğinde	%10,8	390.000 TL
2	Bodrum kat bittiğinde	%10,8	390.000 TL
3	Zemin kat bittiğinde	%10,8	390.000 TL
4	1. kat bittiğinde	%10,8	390.000 TL
5	Tuğla işleri bittiğinde	%10,8	390.000 TL
6	Tesisat işleri bittiğinde	%10,8	390.000 TL
7	Sıva işleri bittiğinde	%10,8	390.000 TL
8	Şap atıldığında (iş teslimi)	%10,8	390.000 TL
TOPLAM TEKLİF BEDELİ			3.620.000 TL

Ödeme notları

- ✓ Fiyatlar Türk Lirası'dır. KDV:
- ✓ Hakedişler, aşama tamamlandığında fotoğraflı ilerleme raporu ile talep edilir.
- ✓ Bu teklif, düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün geçerlidir.

Teklif özeti

Bodrum + zemin + 1. kat + çatıdan oluşan bodrumlu tip yapınız; temel yalıtımından şaba kadar, tesisatı ve sıvası tamamlanmış halde, **120 takvim gününde** ince işlere hazır teslim edilir.

FİRMAMIZ VE REFERANSLARIMIZ

Sözle değil, yaptığımız evlerle anlatıyoruz

Aşağıdaki fotoğraflar Kamukent ve Mordoğan'da tamamladığımız yapılardan drone ile çekilmiştir.



- ✓ Kanunen gerekli tüm belgelere sahip mühendislik, proje ve taahhüt firmasıyız. **Müteahhitlik yetki belgesi no: 0035113293171603**
- ✓ 2013'ten beri Kamukent Kooperatifi betonarme proje müellifliği, teknik uygulama sorumluluğu ve ruhsat danışmanlığı
- ✓ 2018'den beri Arko Yapı Kooperatifi teknik uygulama sorumluluğu
- ✓ Kamukent ve Mordoğan'da anahtar teslim, ileri kaba, kaba inşaat ve tadilat olarak 110'dan fazla tamamlanmış yapı; bölgede devam eden şantiyeler
- ✓ Proje ofisimizde betonarme proje, enerji kimlik belgesi ve şantiye şefliği hizmetleri

Karaburun Belediyesi Deprem Konutları · 2022

Kamukent Betonarme Proje · 2013

Arko Yapı Koop. Betonarme Proje · 2018

Seal Life Tadilat, 104 Konut · 2015

Aren Butik Otel Proje ve Uygulama · 2020



Aren Butik Otel · 13 oda, 30 yatak

TEKLİF ONAYI

Birlikte başlayalım

Teklifimizi uygun bulmanız halinde aşağıdaki onay bölümünü imzalamanız yeterlidir. Sözleşme taslağını ve iş programını aynı hafta içinde size iletir, şantiye takvimini birlikte netleştiririz.

**YÜKLENİCİ****Berra İnşaat Proje Taahhüt ve Mühendislik Hizmetleri**

İnş. Müh. Ümit KOŞTU

Tarih

İmza / Kaşe

İŞVEREN · KOOPERATİF ÜYESİ**Ad Soyad:**

Parsel / Blok No

Tarih

İmza

İletişim · İzmir Cad. No:369/A Mordoğan /
İzmir

0533 818 29 31 · 0232 737 74 74 ·
info@berramuhendislik.com

EK · 3,5 KATLI YAPILARDA RUHSAT SÜRECİ

Ruhsatınız henüz aktif değilse, dosyayı biz yürütürüz.

Kamukent'te 3,5 katlı (C tipi) parsellerde ruhsat dosyası 12 ayrı evraktan ve birçok kurumdan oluşur. Parselinizin ruhsatı henüz alınmadıysa veya yenilenmesi gerekiyorsa, bu evrakların ve ödemelerin her birini sizin adınıza biz takip ederiz. Kurum kurum dolaşmanıza, kimin neyi beklediğini koalamamanıza gerek kalmaz.

Ruhsat başvurusunda istenen 12 evrak

1	Dilekçe
2	Vekaletname
3	Tapu
4	İmar durumu belgesi
5	Numarataj krokisi ve belgesi
6	İZSU kanal katılım belgesi
7	Yapı müteahhidi evrakları
8	Şantiye şefi evrakları
9	Proje müellifleri taahhütnameleri ve büro tescil belgeleri
10	Mimari müellif muvafakatnamesi
11	Betonarme ve iskele projesi ile raporları
12	Yapı denetim evrakları

Neden hızlı sonuç alıyoruz?

- ✓ **Projeler zaten bizde.** 2013'ten beri Kamukent'in betonarme proje müellifiyiz. Statik proje ve müellif evrakları için dışarıdan kimseyi beklemezsiniz.
- ✓ **Kurumları ve süreci tanıyoruz.** Karaburun Belediyesi, İZSU ve yapı denetim süreçlerini her gün yürütüyoruz. Eksik evrak, ret ve geri dönüş riskini baştan kapatırız.
- ✓ **Müteahhit ve fenni mesul aynı ekip.** Müteahhit evrakları, şantiye şefliği ve teknik sorumluluk tek elden hazırlanır.
- ✓ **Tek muhatap.** Tüm evrak, harç ve ödeme takibini sizin adınıza yürütür, her adımı size raporlarız.

Ruhsat aşamasında ödenen kalemler

Kalem	Bilgi
Proje müellifleri (bodrumlu binalar): mimar muvafakatnamesi; statik, elektrik ve makine projeleri ile proje müellifliği	Toplam 97.500 ₺
Şantiye şefi (1 yıllık)	Yaklaşık 80.000 – 100.000 ₺
Numarataj krokisi ve belgesi	Belediye harcı ile alınır
İZSU kanal katılım belgesi	İZSU hesaplar; ortalama 100.000 ₺ civarı
Belediye harcı ve iş takip bedeli	Parsele göre belirlenir

Ruhsat aşaması ödemeleri bu teklifin 3.620.000 TL'lik bedeline dahil değildir. Harita mühendisi ve yapı denetim firması ücretleri ayrıca belirlenir. Tutarlar bilgi amaçlıdır; güncel rakamlar başvuru anında ilgili kurumlarca kesinleştirilir. Ruhsat alınma süresi, teklifteki 120 günlük iş süresine dahil değildir.

Ruhsatınız zaten aktifse bu bölümdeki işlemlere gerek kalmaz; doğrudan sözleşme ve iş programına geçeriz. Parselinizin 3,5 kat (C tipi) olup olmadığını ada ve parsel numaranızla berrayapi.com/kamukent adresinden ücretsiz sorgulayabilirsiniz.